

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านพูนอน.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๗๙,๐๐๐.-..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านพูนอน ตำบล.....  
ห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กำหนด.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๗๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านพูนอน...
- ๕.๑...แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๕.๒...แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางเพ็ญประภา พยงค์
๒. นายเสกสรร พรหมณ์ฤกษ์
๓. นายพีรพล ศรีกรรณ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/งานก่อสร้างทาง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายบ้านพูนอน  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพูนอน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	581,304.06	1.3624	791,968.65	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
3	ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			794,968.65	
	ปรับลดเหลือ			779,000.00	
	ตัวอักษร				
<b>เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน</b>					

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ  
 (นางเพ็ญประภา พยงค์)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายพิรพล ศรีกรีน)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/งานประเภทถนน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายบ้านพูนอน  
 ขนาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพูนอน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบเลขที่ -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 คำนำชมราคากลางโดย นายเจนลพ กวางศิริ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่เดิม	1,600.00	ตร.ม.	-	-	2.00	3,200.00	3,200.00	
2	ทรายรองพื้น	80.00	ลบ.ม.	245.33	19,626.40	-	-	19,626.40	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1536.00	ถุง	137.07	210,539.52	-	-	210,539.52	
4	หิน	240.00	ลบ.ม.	467.29	112,149.60	-	-	112,149.60	
5	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	130.00	ลบ.ม.	397.20	51,636.00	-	-	51,636.00	
6	ค่าผสมคอนกรีต	240.00	ลบ.ม.	-	-	181.47	43,552.80	43,552.80	
7	เหล็กwire-mesh $\phi$ 4 มม.@20มม	1,600.00	ตร.ม.	25.00	40,000.00	5.00	8,000.00	48,000.00	
8	ไม้แบบ	30.00	ลบ.พ	584.12	17,523.60	-	-	17,523.60	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ	400.00	เมตร	-	-	20.60	8,240.00	8,240.00	
10	หินคลุก	64.00	ลบ.ม.	320.00	20,480.00	63.00	4,032.00	24,512.00	
11	ยางมะตอย	79.00	ลิตร	20.17	1,593.43	-	-	1,593.43	
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	316.00	เมตร	-	-	13.65	4,313.40	4,313.40	
13	เหล็ก SR 24 $\phi$ 19 มม.	31.00	เส้น	494.34	15,324.54	64.67	2,004.77	17,329.31	
14	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,600.00	ตร.ม.	-	-	11.93	19,088.00	19,088.00	
<b>รวมเป็นเงิน</b>								<b>581,304.06</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ..... ลงชื่อ.....กรรมการฯ.....  
 (นางเพ็ญประภา พยงค์) (นายเสกสรร พรหมณฤกษ์)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ..... กรรมการฯ.....  
 (นายพีรพล ศรีกรีน)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ