

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำบ้านพุตุม (เขื่อนตาเนียน) หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ให้มีขนาดกว้างเพิ่มขึ้น ๒๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๕ เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. ณ หมู่ที่ ๕ บ้านพุตุม ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำบ้านพุตุม (เขื่อนตาเนียน) หมู่ที่ ๕
 - ๕.๑ แบบ ปรี. ๕ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปรี. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเสกสรร พรหมณ์ฤกษ์
 ๒. นางสาวสาวิตรี เกิดเล
 ๓. นางยุวธิดา จันทร์สวัสดิ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/งานประเภทชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำบ้านหุซุม(เขื่อนตาเบือน) หมู่ที่ 5

ขนาด ขุดลอกขยายให้มีขนาดกว้างเพิ่มขึ้น 25 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหุซุม ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายเจนสพ กวางศิริ

เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก	10,000.00	ลบ.ม.	17.22	172,200.00	-	-	172,200.00	
2	ค่าขนย้ายดิน	8,500.00	ลบ.ม.	11.09	94,265.00	-	-	94,265.00	
	* ดินวางคัน $8 \times 80 \times 5 = 3,200$ ลบ.ม.								
	* ดินที่ขนย้าย ระยะทางเฉลี่ย 1 กม.								
	$6,800$ ลบ.ม. $\times$ ค่าขายตัว $1.25 = 8,500$ ลบ.ม.								
	* ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ คิดราคา								
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร								
3	ค่าปรับเกี่ยรถบรรทุกกลับหลุมบ่อ								
	* 1. ถนนสายบ้านนางหวัน - บ้านนางกลอย	180.00	ลบ.ม.	-	-	-	5.00	900.00	
	* 2. ถนนสายบ้านนาเบือน - บ้านนาเจ็อน	240.00	ลบ.ม.	-	-	-	5.00	1,200.00	
	* ดินถมเพื่อจากการกลับหลุมบ่อจะทำการขนย้าย	8,080.00	ลบ.ม.						
	ไปกองที่บริเวณคันอ่างเก็บน้ำบ้านหุซุมทางด้าน								
	ทิศตะวันตก(ต้นเดิม)								
รวมเป็นเงิน								268,565.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ พรหมณีกุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นางสาววิตรี เกตุเล)

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นางจุฑิตา จันทรสวัสดิ์)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/งานประเภทชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำบ้านพุดม(เขื่อนตาเบื่อน) หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพุดม ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประเภทชลประทาน	268,565.00	1.3374	359,178.83	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	3,000.00	
3	ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			362,178.83	
	ปรับลดเหลือ			362,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ.....ลงชื่อ.....
(นายเสกสรรค์ พรหมณีนฤกษ์) (นางยุวธิดา จันทร์สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาวุฒิชน ปฏิบัติการ