แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/ประเภทงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก ซอย 3

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ปรับพื้นที่เดิม	75	ตร.ม.	-	-	2.00	150.00	150.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4	ลบ.ม.	397.20	1,588.80	-	-	1,588.80	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15)	72	ถุง	135.51	9,756.72	-	-	9,756.72	
4	หิน	12	ลบ.ม.	467.29	5,607.48	-	-	5,607.48	
5	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	6	ลบ.ม.	397.20	2,383.20	-	-	2,383.20	
6	ค่าผสมคอนกรีต	11.25	ลบ.ม.	-	-	178.00	2,002.50	2,002.50	
7	ตะแกรงเหล็ก wire-mesh Ø 4 มม. @ 20 มม.	75	ตร.ม.	25.50	1,912.50	5.00	375.00	2,287.50	
8	ไม้แบบ	1	ลบ.ฟ.	584.12	584.12	-	-	584.12	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ	25	เมตร	-	-	20.60	515.00	515.00	
10	หินคลุกไหล่ทาง	1	ลบ.ม.	320.00	320.00	63.00	63.00	383.00	
11	ยางมะตอย	2	ลิตร	14.65	29.30	-	-	29.30	
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	15.00	เมตร	-	-	13.43	201.45	201.75	
13	เหล็ก SR 24 ยาว 10 เมตร Ø 19 มม.	2	เส้น	494.34	988.68	64.67	129.34	1,118.02	
14	ค่าปูผิวคอนกรีต	75	ตร.ม.	-	-	11.88	891.00	891.00	
15	ท่อ P.V.C. (ชั้น 8.5) Ø 6"	1	เส้น	1,266.36	1,266.36	-	-	1,266.36	
	รวมเป็นเงิน							**28,764.75**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนด

(นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางยุวธิดา จันทร์สวาสดิ์) (นางสุชาดา วงศ์ชัยสุวัฒน์)

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/ประเภทงานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ/งาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก ซอย 3
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Facter F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประเภทงานก่อสร้างทาง	28,764.75	1.3624	39,189.10	
2	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Facter F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน**			**39,189.10**	
	ปรับลดเหลือ			**38,000.00**	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			**38,000.00**	
	(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนด
(นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางยุวธิดา จันทร์สวาสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุชาดา วงศ์ชัยสุวัฒน์)