

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/ประเภทงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก ขอบ้านนายนาย

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 41 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

| ลำดับ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวม              | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|
|       |  |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                  |          |
| 1     | ปรับพื้นที่เดิม                        | 143.5  | ตร.ม. | -          | -         | 2.00       | 287.00    | 287.00           |          |
| 2     | ทรายหยาบรองพื้น                        | 8      | ลบ.ม. | 397.20     | 3,177.60  | -          | -         | 3,177.60         |          |
| 3     | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15)          | 138    | ถุง   | 135.51     | 18,700.38 | -          | -         | 18,700.38        |          |
| 4     | หิน                                    | 22     | ลบ.ม. | 467.29     | 10,280.38 | -          | -         | 10,280.38        |          |
| 5     | ทรายหยาบผสมคอนกรีต                     | 11     | ลบ.ม. | 397.20     | 4,369.20  | -          | -         | 4,369.20         |          |
| 6     | ค่าผสมคอนกรีต                          | 21.525 | ลบ.ม. | -          | -         | 178.00     | 3,831.45  | 3,831.45         |          |
| 7     | ตะแกรงเหล็ก wire-mesh Ø 4 มม. @ 20 ซม. | 143.50 | ตร.ม. | 25.50      | 3,659.25  | 5.00       | 717.50    | 4,376.75         |          |
| 8     | ไม้แบบ                                 | 5      | ลบ.ฟ. | 584.12     | 2,920.60  | -          | -         | 2,920.60         |          |
| 9     | ค่าติดตั้งไม้แบบ                       | 41     | เมตร  | -          | -         | 20.60      | 844.60    | 844.60           |          |
| 10    | หินคลุกไหล่ทาง                         | 4      | ลบ.ม. | 320.00     | 1,280.00  | 63.00      | 252.00    | 1,532.00         |          |
| 11    | ยางมะตอย                               | 3      | ลิตร  | 14.65      | 43.95     | -          | -         | 43.95            |          |
| 12    | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                | 31.50  | เมตร  | -          | -         | 13.45      | 423.68    | 423.68           |          |
| 13    | เหล็ก SR 24 ยาว 10 เมตร @ 19 มม.       | 3      | เส้น  | 494.34     | 1,483.02  | 64.67      | 194.01    | 1,677.03         |          |
| 14    | ค่าปูนผิวคอนกรีต                       | 143.50 | ตร.ม. | -          | -         | 11.88      | 1,704.78  | 1,704.78         |          |
|       | <b>รวมเป็นเงิน</b>                     |        |       |            |           |            |           | <b>54,169.40</b> |          |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเสกสรร ทวาทย์ฤกษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางยุวธิดา จันทร์สาศดี)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางสุชาดา วงศ์ขันสุวัฒน์)

แบบ ปร.5 (ก)

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง/ประเภทงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลึก ซอยบ้านนายต่าย

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 143.50 ตารางม


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

หน่วย:บาท

| ลำดับที่                 | รายงาน                              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1                        | งานประเภทงานก่อสร้างทาง             | 54,169.40    | 1.3624   | 73,800.39   |          |
| 2                        | ป้ายโครงการ                         |              |          |             |          |
|                          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F        |              |          |             |          |
|                          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%        |              |          |             |          |
|                          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%      |              |          |             |          |
|                          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%         |              |          |             |          |
|                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%         |              |          |             |          |
| สรุป                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน              |              |          | 73,800.39   |          |
|                          | ปรับลดเหลือ                         |              |          | 72,000.00   |          |
|                          | รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น |              |          | 72,000.00   |          |
| (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) |                                     |              |          |             |          |

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเสกสรร พรหมณ์ฤกษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางยุวธิดา จันทรสวาสดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุชาดา วงศ์ชัยสุวรรณ)